Ajuntament de Castellar del Vallès

Actualitat

Foto de les obres que s'estan duent a terme a la plaça Lluís Companys.
Foto de les obres que s'estan duent a terme a la plaça Lluís Companys.

Comencen les obres de reforma de la plaça de Lluís Companys per fer-la més accessible i renovar els espais de joc

Dimecres 25 de novembre

L'actuació permetrà renovar els recorreguts interiors, els jocs infantils i l'enllumenat i millorarà el drenatge i la vegetació

L'Ajuntament de Castellar del Vallès ha iniciat aquest mes de novembre les obres de reforma integral de la plaça de Lluís Companys, situada sota l'escola Bonavista. La intervenció permetrà transformar aquest espai en una plaça més accessible, confortable i adaptada als usos del veïnat, els infants i les famílies.

La reforma inclou la renovació dels recorreguts interiors, la substitució dels jocs infantils i millores en el paviment, el mobiliari, l'enllumenat i la vegetació. També abordarà els problemes de drenatge i erosió dels talussos, que provoquen l'arrossegament de terres cap a les zones de pas i de joc quan plou.

Un itinerari accessible i dues zones de joc

Una de les principals millores serà la creació d'un recorregut adaptat que permetrà creuar tota la plaça. Es renovaran els camins interiors i el paviment de les voreres dels carrers dels Garrofers i de Bonavista. En aquest últim carrer es mantindrà la barana de protecció existent, atesa la proximitat de l'escola.

El projecte preveu dues zones de joc diferenciades per edats. La més propera al carrer de Bonavista s'adreçarà als infants més petits i incorporarà una estructura de joc i un gronxador doble. A la zona pròxima al carrer de les Roques s'hi instal·laran una altra estructura de joc, un gronxador doble i un tobogan integrat al desnivell del terreny. Les àrees de seguretat dels jocs disposaran de sorra específica.

La reforma també inclou una nova font amb polsador adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i noves papereres. A més, es reaprofitaran i es recol·locaran bancs i taules de pícnic.

Millor gestió de l'aigua de pluja i enllumenat més eficient

La intervenció estabilitzarà els talussos mitjançant petits murs de contenció amb gabions, estructures de malla metàl·lica plenes de pedra que ajudaran a retenir les terres i reduir-ne l'erosió.

El nou sistema de drenatge afavorirà la infiltració de l'aigua de pluja al subsol a través de rases i dos pous. Quan el terreny no pugui absorbir tota l'aigua, l'excés es

conduirà cap a la xarxa de clavegueram.

També es renovarà la vegetació dels parterres amb espècies autòctones i de baixes necessitats hídriques, seguint el model del parterre ja reformat a la cantonada dels carrers de Bonavista i dels Garrofers. L'actuació inclourà la renovació de la xarxa de reg i conservarà tant com sigui possible l'arbrat existent, substituint els exemplars que provoquen desperfectes als paviments i reforçant les zones d'ombra. Pel que fa a l'enllumenat, se substituiran els punts de llum de l'àmbit d'actuació per lluminàries LED per millorar-ne l'eficiència energètica.

Els treballs s'han adjudicat a l'empresa ISEOVA, SL, per un import de prop de 509.000 euros, IVA inclòs, i tenen un termini d'execució previst de sis mesos. L'actuació compta amb un finançament del 70 % del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) de la Generalitat.

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40